



KOVÁCSI-FAL
ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

Név :Pápakovácsi Község Önkormányzata

Cím :8596 Pápakovácsi Fő u. 19.

Kelt: 2018.04.26.

A munka leírása:
Pápakovácsi, Fő utca nyomvonal süllyedés
javítása

Készítette : Nagy Szabolcs

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	7.114.100	4.693.773
1.1 Közvetlen önköltség összesen	7.114.100	4.693.773
2.1 ÁFA vetítési alap		11.807.873
2.2 Áfa	27.00%	3.188.126
3. A munka ára		14.995.999



KOVÁCSI-FAL KFT.

8596 Pápakovácsi, Devecseri u. 18-20.

Adószám: 13023654-2-19

Banksz. sz.: 12065004-01321377-00100001

Reg. sz.: 19-09-506921

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.3 (23) Építési törmelék elszállítása, lerakása, 210 m3	5.000	0	1.050.000	0
2	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 210 m3	0	3.720	0	781.200
3	61-001-2.2 (4) ÖN Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel 210 m3	0	3.881	0	815.010
4	61-003-2.1-0710020 (7) ÖN Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CTt-2 jelű, cement kötőanyagú talaj, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1) 105 m3	14.230	2.200	1.494.150	231.000
5	61-004-1.1-0111001 (1) ÖN Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő dolomit, Z 22/150, Ugod 105 m3	6.510	8.467	683.550	889.035
6	63-001-3.1 (5) ÖN Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél kisebb felületen 525 m2	0	1.385	0	727.125
7	63-103-1.11.1.4-0750101 (12) Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggként építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 22 kötő aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC22 kötő 35/50, AC22 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel 21 m3	90.225	15.317	1.894.725	321.657

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	63-103-1.31.1.4-0750101 (34) ÖN Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel				
	21 m3	90.225	17.276	1.894.725	362.796
9	64-006-2.1 (4) Hézagvágás				
	350 m	277	1.617	96.950	565.950
Munkanem összesen:				7.114.100	4.693.773