



KOVÁCSI-FAL

ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Név :Pápakovácsi Község Önkormányzata

Cím :8596 Pápakovácsi Fő u. 19.

Kelt: 2020.07.02.

A munka leírása:

Pápakovácsiban térköves járdaépítés

Fő u. 3.-tól Devecseri u. 18-20.-ig

Készítette : Nagy Szabolcs

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	5.974.673	8.169.807
1.1 Közvetlen önköltség összesen	5.974.673	8.169.807
2.1 ÁFA vetítési alap	14.144.480	
2.2 Áfa	27.00%	3.819.010
3. A munka ára	17.963.490	

KOVÁCSI-FAL KFT.
8596 Pápakovácsi, Devecseri u. 18-20.
Adószám: 13023654-2-19
Banksz.sz.: 12085004-01321377-00100001
Cégl. sz.: 18-09-506921

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-002-1.3 (3) ÖN Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 200,1-400,0 m között 143,5 m3	2,8	1.493	402	214.246
2	21-004-5.1.1.1 (15) ÖN Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 574 m2	0	357	0	204.918
3	21-008-2.1.3 (9) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% 114,8 m3	384	1.823	44.083	209.280
4	21-011-1.2.1 (3) ÖN Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. 143,5 m3	0	1.267	0	181.815
5	21-011-11.3 (23) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe 4 db	47.725	0	190.900	0
6	31-000-13.2 (69) Beton aljzatok, járdák bontása kavicsbetonból, salakbetonból 39,8 m3	0	5.490	0	218.502
7	31-021-1.1.1-0230110 (1) Betonozás térkő szegély mellett, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm ² keresztmetszetig C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52, 5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 38,75 m3	33.086	28.529	1.282.083	1.105.499

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	62-002-21.3-0610721 (13) ÖN Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke 620 m	1.477	2.946	915.740	1.826.520
9	62-003-6-0110765 (22) ÖN Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi 114,8 m3	7.529	13.599	864.329	1.561.165
10	62-003-8.1-0613900 (25) ÖN# Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJH4362 574 m2	4.664	4.613	2.677.136	2.647.862
Munkanem összesen:				5.974.673	8.169.807

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	235.385	810.259
31	Helyszíni beton és vasbeton munka	1.282.083	1.324.001
62	Kőburkolat készítése	4.457.205	6.035.547
I. Fejezet munkanemei összesen		5.974.673	8.169.807

