



Név :Pápakovácsi Község Önkormányzata

Cím :8596 Pápakovácsi Fő u. 19.

Kelt: 2021.03.01.

A munka leírása:
Fő u. 3-Fő u. 20. közötti szakasz
járda térkövezési munkái

Készítette : Nagy Szabolcs

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	6.421.084	9.751.835
1.1 Közvetlen önköltség összesen	6.421.084	9.751.835
2.1 ÁFA vetítési alap		16.172.919
2.2 Áfa	27.00%	4.366.688
3. A munka ára		20.539.607

KOVÁCSI-FAL KFT.
8596 Pápakovácsi, Devecseri u. 18-20.
Adószám: 13023654-2-19
Banksz. sz.: 12086004-01321377-00100001
Cégj. sz.: 19-09-506821

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-002-1.3 (3) ÖN Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 200,1-400,0 m között 157,5 m3	2,8	1.811	441	285.233
2	21-004-5.1.1.1 (15) ÖN Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 525 m2	0	667	0	350.175
3	21-008-2.1.3 (9) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% 131,25 m3	384	911	50.400	119.569
4	21-011-1.2.1 (3) ÖN Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. 157,5 m3	0	1.267	0	199.553
5	21-011-11.3 (23) Fejtett föld elszállítása 131,25 m3	2.875	1.500	377.344	196.875
6	31-021-1.1.1-0230110 (1) Betonozás térkő szegély mellett, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm ² keresztmetszetig C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52, 5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 29,31 m3	39.986	40.359	1.171.990	1.182.922
7	53-008-41.1.2-0171519 (130) Kapubejárat erősítés 11 db	18.617	5.964	204.787	65.604

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
8	61-003-2.1-0710010 (7) ÖN Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	7,31 m3	16.105	2.649	117.728	19.364
9	62-002-21.3-0610721 (13) ÖN Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke	469 m	1.527	3.886	716.163	1.822.534
10	62-003-6-0110765 (22) ÖN Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi	131,25 m3	9.829	16.049	1.290.056	2.106.431
11	62-003-8.1-0613900 (25) ÖN# Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJH4362	525 m2	4.747	6.483	2.492.175	3.403.575
Munkanem összesen:					6.421.084	9.751.835