



Név :Pápakovácsi Község Önkormányzata

Cím :8596 Pápakovácsi Fő u. 19.

Kelt: 2024.01.12.

A munka leírása:  
Óvoda energetikai korszerűsítése  
Hrsz.: 109


Készítette : Nagy Szabolcs

Az árajánlat 2024.12.31-ig érvényes.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	5.353.723	3.313.161
1.1 Közvetlen önköltség összesen	5.353.723	3.313.161
2.1 ÁFA vetítési alap		8.666.884
2.2 Áfa	27.00%	2.340.059
3. A munka ára		11.006.943

**KF KOVÁCSI-FAL KFT.**  
8596 Pápakovácsi, Devecseri u. 18-20.  
Adószám: 13023654-2-19  
Banksz. sz.: 12085004-01321377-00100001  
Cégj. sz.: 19-09-506921

  
Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>12-011-1.1-0025001 (1) ÖN</b> Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással Mobil WC alap, bérleti díj/hó <b>2 db</b>	<b>28.970</b>	<b>0</b>	<b>57.940</b>	<b>0</b>
2	<b>21-011-11.1 (21) ÖN</b> Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe <b>1 db</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>
3	<b>21-011-11.3 (23) ÖN</b> Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe <b>1 db</b>	<b>53.800</b>	<b>0</b>	<b>53.800</b>	<b>0</b>
4	<b>35-002-3-0113032 (3) ÖN</b> Párafékező, párazáró fólia terítése 10 vagy 15 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Masterfol Blue PE párazáró fólia, öregedés- és tűzgátló adalékkal, Sd=100, Cikkszám: 0214-00015000 <b>263,8 m<sup>2</sup></b>	<b>765</b>	<b>600</b>	<b>201.807</b>	<b>158.280</b>
5	<b>35-002-4.1-0994083 (14) ÖN</b> Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve TERRÁN MediFol WIND PLUS Black páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető tetőfólia, két öntapadó ragasztósávval, 135 g/m <sup>2</sup> , 75 m <sup>2</sup> /tekercs <b>263,8 m<sup>2</sup></b>	<b>791</b>	<b>450</b>	<b>208.666</b>	<b>118.710</b>
6	<b>36-014-5-0550040 (12)</b> Klímák után faláttörés és vakolat javítás, gletteléssel, festéssel <b>1 kompl.</b>	<b>45.862</b>	<b>228.480</b>	<b>45.862</b>	<b>228.480</b>
7	<b>44-002-1.3.2.1-0120115 (14)</b> Fa kültéri nyílászárók, javítása, mázolósa <b>16 db</b>	<b>23.862</b>	<b>18.326</b>	<b>381.792</b>	<b>293.216</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	48-007-41.1.5.1-0110096 (70) ÖN# Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre (zárófödém, padlásfödém), szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) URSA SF 38 kasírozatlan többfunkciós öntartó ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekercs, $\lambda_D=0,038$ (W/mK), 200 mm, Cikkszám: 2081877 263,8 m <sup>2</sup>	5.512	4.125	1.454.066	1.088.175
9	84-001-3.1.1-0247401 (12) Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, tartókonzolokkal, elektromos bekötéssel Gree Split GWH12ACC-K6DNA1F 3,5 KW Comfort X 3 db Gree Split GWH18ACC-K6DNA1F 5 KW Comfort X 2 db Gree Split GWH24ACE-K6DNA1I 7 KW Comfort X 2 db 1 kompl.	2.899.990	1.426.300	2.899.990	1.426.300
Munkanem összesen:				5.353.723	3.313.161